

KAPLICA WARTOSŁAW

Identyfikator kosztorysu: KAPLICA WARTOSŁAW (3)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-03-24 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Ściany zewnętrzne		
10	KNNR 2 1501-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m2	300,00
20	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	300,00
30	1-1 Ręczne czyszczenie elewacji z zielonego nalotu (glony , mchy i porosty) preparatem grzybobójczym za pomocą myjki ciśnieniowej	m2	298,23
40	KNR 4-01 104-2 Wykopy ręczny - wykonywany etapowo przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu 0,80 m w gruncie kat. III 'wykop ręczny ścian fundamentowych wykonywany etapowo' (6,33+3,95+6,28+3,96+3,20+6,31+3,20+3,96+6,28+3,96)*1,50*0,80	m3	56,92
50	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków zawilgoconych, zagrzybionych i miejscami zasolone 'Skucie tynku zawilgocone , zagrzybione i miejscami zasolone do wysokości 80 cm' (6,33+3,95+6,28+3,96+3,20+6,31+3,20+3,96+6,28+3,96)*1,45	m2	68,77
60	KNR 4-01 619-3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 'oczyszczenie ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych' (6,33+3,95+6,28+3,96+3,20+6,31+3,20+3,96+6,28+3,96)*1,45	m2	68,77
70	KNR 0-26 IGM 637-8 Wyrównanie ścian partie kamienne i ceglane murów fundamentowych zaprawą powierzchni ponad 5 m2	m2	68,77
80	KNR 0-29 IGM 641-1 Nałożenie szlamu mineralnego na wysokości 'nałożenie szlamu mineralnego ' 'poniżej gruntu' (6,33+3,95+6,28+3,96+3,20+6,31+3,20+3,96+6,28+3,96)*1,45 'powyżej (ponad) grunt' (6,33+3,95+6,28+3,96+3,20+6,31+3,20+3,96+6,28+3,96)*0,15	m2	75,88
90	KNR 4-01 701-5 Odbicie części tynku do spryskania preparatem (bakterio-, grzybo- i glonobójczym środkiem do czyszczenia i gruntowania UWAGA: przyjęto 40 % obmiaru 'Skucie części tynku spryskać preparatem (bakterio-, grzybo- i glonobójczym środkiem do czyszczenia i gruntowania ' 'przyjęto 40 % obmiaru' 298,23*0,4	m2	119,29
100	KNR 4-01 623-5 Spryskanie preparatem (bakterio-, grzybo- i glonobójczym środkiem do czyszczenia i gruntowania UWAGA: przyjęto 40 % obmiaru	m2	119,29

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-03-24 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	KNR 0-26 IGM 642-1 Na skutych ścianach wykonanie (nałożenie) nowego tynku renowacyjnego o minimalnej grubości 2,0-3,0 cm	m2	119,29
120	KNR 0-26 IGM 642-1 Naprawa (skucie i wykonanie tynku) cementowo-wapiennego UWAGA: przyjęto 10 % obmiaru 'naprawa (skucie i wykonanie tynku) cementowo-wapiennego ' 178,94*0,10	m2	17,89
130	KNR 4-01 713-3 Zamaskowanie miejsc połączenia istniejących i nowowykonywanych tynków - wykonanie szpachlu ' zamaskowanie miejsc połączenia istniejących i nowowykonanych tynków - wykonanie szpachlówki' 60,0	m2	60,00
140	KNR 2 1405-2 Malowanie farbą tynków zewnętrznych gładkich UWAGA: kolor wg projektu	m2	298,23
2 Naprawa pęknięć nadproży			
150	KNR 4-01 308-5 Naprawa nadproży nad drzwiami i okami , przez dozbrojenie murów na długości spękań poprzez wklejenie prętów w spoiny poziome, pozostałą część bruzdy dopełnić do lica muru zaprawą wapienną	szt	10,00
3 Ściany wewnętrzne			
160	KNR 4-01 623-5 Spryskanie preparatem (bakterio-, grzybo- i glonobójczym środkiem do czyszczenia i gruntowania 'spyskanie preparatem ' 'ściany kaplicy' 214,20 'ściany zakrystii' 47,80	m2	262,00
170	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków zawilgoconych, zagrzybionych i miejscami zasolone 'Skucie tynku zawilgocone , zagrzybione i miejscami zasolone do wysokości 2,5 cm' (6,33+3,95+6,28+3,96+3,20+6,31+3,20+3,96+6,28+3,96)*2,5	m2	118,58
180	KNR 0-26 IGM 642-1 Na skutych ścianach wykonanie (nałożenie) nowego tynku renowacyjnego o minimalnej grubości 2,0-3,0 cm	m2	118,58
190	KNR 0-26 IGM 642-1 Naprawa (skucie i wykonanie tynku) cementowo-wapiennego 'naprawa (skucie i wykonanie tynku) cementowo-wapiennego ' 143,42	m2	143,42
200	KNR 4-01 713-3 Całość powierzchni tynków zarówno nowych jak i starych pokryć szpachlówką ' zamaskowanie miejsc połączenia istniejących i nowowykonanych tynków - wykonanie szpachlówki' 'tynki wewnętrzne kaplicy' 214,20 'tynki wewnętrzne zakrystii' 47,80	m2	262,00
210	KNR 2 1405-2 Malowanie farbą tynków wewnętrznych gładkich UWAGA: kolor wg projektu	m2	262,00

4 Kolumny murowane

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-03-24 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
220	KNR 4-01 701-5 Tynki piedestałów kolumn - skucie do cegły 'Skucie tynku zawołgocone , zagrzybione i miejscami zasolone do wysokości 80 cm' (6,33+3,95+6,28+3,96+3,20+6,31+3,20+3,96+6,28+3,96)*1,45	m2	68,77
230	KNR 4-01 619-3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 'oczyszczenie ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych' (6,33+3,95+6,28+3,96+3,20+6,31+3,20+3,96+6,28+3,96)*1,45	m2	68,77
240	KNR 0-26 IGM 642-1 Na skutych ścianach wykonanie (nałożenie) nowego tynku renowacyjnego o minimalnej grubości 2,0-3,0 cm	m2	68,77
250	KNR 2 1405-2 Malowanie farbą tynków wewnętrznych gładkich UWAGA: kolor wg projektu	m2	68,77
5 Okna - stolarka żeliwna			
260	KNR 4-01 619-4 Oczyszczenie wstępne stolarki okiennej żeliwnej (wsp. x 3 do "R" robocizny [R=3]	m2	37,18
270	KNR 4-01 1209-6 Malowanie (wstępne) stolarki okiennej żeliwnej farbą dwukrotne	m2	37,18
280	KNR 4-01 1209-6 Malowanie (nawierzchnowe) stolarki okiennej żeliwnej farbą dwukrotne	m2	37,18
290	KNR 4-01 909-4 Przystosowanie okien do otwierania (usprawnienie otwierania małych kwater w dwóch oknach) wsp.x 3 do "R" robocizny [R=3]	szt	2,00
300	Ryczałt Udrożnienie rurki ceramicznej pod oknami , odprowadzające skropliny z okien na zewnątrz	szt	7,00
6 Parapety			
310	Kal.własna Mechaniczne czyszczenie parapetów zewnętrznych ceglanych z glonów , mchu, porostów. 'oczyszczenie parapetów zewnętrznych - ceglanych' (1,50*0,30)*7	m2	3,15
320	KNR 4-01 1209-1 Chemiczne czyszczenie parapetów zewnętrznych ceglanych , za pomocą środków odgrzybiających	szt	7,00
330	KNR 4-01 308-2 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 3 szt	szt	7,00
7 Posadzki			
340	KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 'rozebranie posadzki' 'posadzka nawa + zakrystia' 130,49	m2	130,49
350	KNR 19-01 901-3 Posadzki z płytek na zaprawie cementowej na płask UWAGA: wsp do "R" robocizny za wykonanie układu wzorów [R=3]	m2	130,49
360	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie płytek posadzkowych zaprawą barwioną, wykonanie ręczne	m2	130,49
8 Sufit podwieszany			
370	KNR 2-02 1611-6 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 6 m	m2	120,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-03-24 str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
380	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2701-1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem deskami o gr 25	m2	115,65
390	KNR 4-01 703-1 Umocowanie siatki tynkarskiej stalowej nierdzewnej	m2	115,65
400	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej na deskach sufitu podwieszanego	m2	115,65
410	KNR 19-01 710-6 Tynk wewnętrznych z zaprawy tynkarskiej na osiatkowaniu - na stropach	m2	115,65
420	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na suficie 2-warstwowe	m2	115,65
430	KNR 2 1405-2 Malowanie farbą tynków wewnętrznych gładkich UWAGA: kolor wg projektu	m2	115,65

----- Koniec wydruku -----